

**ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ с. РУЖИЦА**

**Количествена сметка за обекта**

Поз. ПСД	Анализ№	Вид на стротилно монтажните работи	мярка	К-во
		<b><u>ВОДОЕМ V=300М3-СУХА КАМЕРА - СМР</u></b>		
1		МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф80	м	10
2		МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	8
3		МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф125	м	6
4		МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ	бр.	3
5		МОНТАЖ СК С РЧК ф100ММ	бр.	2
6		МОНТАЖ ФУНИЯ ПРЕЛИВНА ф100ММ	бр.	2
7		МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф125ММ	бр.	2
8		МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф125ММ	бр.	1
9		НАПРАВА ВОДЕН ЗАТВОР ф100	бр.	1
10		ФАСОННИ ЧАСТИ ПРИ АЦ ТРЪБИ	кг	500
11		МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89	бр.	16
12		МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф106/114	бр.	10
13		МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140	бр.	12
14		НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	18
15		НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	19
16		РЪЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ф125 РЪЧНО ИЗВЪН ИЗКОПА	бр.	20
17		ИЗМАЗВАНЕ СТОМ.ТРЪБИ С АСФАЛТОВ ЛАК ДВУКРАТНО ДО ф100	м	1
18		МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА ф100ММ	бр.	1
19		РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	121
20		ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	66
21		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	154
22		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	436
23		ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	40
24		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	54
25		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	126
26		НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК	бр.	1
27		ДОСТАВКА КоМ160-90ГР	бр.	2
28		ДОСТАВКА ПРЕХОД ФЛ.М. ф160/100	бр.	2
29		ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП IV <20%, ф108/159ММ	м2	9
		<b><u>Общо СМР за ВОДОЕМ V=300М<sup>3</sup>-суха камера</u></b>		
		<b><u>ВОДОЕМ V=300М3-СОЗ / СМР</u></b>		
1		ОГРАДА ОТ СТ.БЕТ.КОЛОВЕ 250/12/12 И 6 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ	м	105
2		ДОСТАВКА ЖЕЛЯЗНА ВРАТА 1.00/1.30	бр.	1
3		ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА(ГРАВИЙ)	м3	2,5
		<b><u>ОБЩО СМР НА ВОДОЕМ V=300М<sup>3</sup>-СОЗ</u></b>		
		<b><u>ТЛАСКАТЕЛ / СМР</u></b>		
1		ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	1022
2		ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=2до4М	м3	64
3		ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	2388
4		НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	8504
5		ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	630
6		ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	635
7		УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	1210
8		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	2224
9		РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	615
10		НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	5

11	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	3
12	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	2501
13	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	8
14	МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф90ММ	бр.	3
15	МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ	бр.	1
16	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	2
17	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1
18	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2"	м	2,5
19	МОНТАЖ КЛАПА ПРОТИВОЖАБНА 2"	бр.	1
20	МОНТАЖ ЦЕДКА ФЛАНШОВА ф80ММ	бр.	1
21	НАПРАВА НА САЛНИК	бр.	1
22	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф80	м	7
23	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89	бр.	4
24	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	24,77
25	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	2510
26	МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК 1 1/4"	бр.	2
27	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	2
<b>ОБЩО ЗА СМР НА ТЛАСКАТЕЛ</b>			
<b><u>СМР НА ГРАВИТАЧЕН ВОДОПРОВОД</u></b>			
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	653
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	1597
3	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	4943
4	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	452
5	ПОДЛОЖКА ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	135
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	676
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	727
8	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 10КМ	курс	128
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1223
10	РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	100 м2	1,5
11	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	1,5
12	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	1,5
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	12
14	МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф50-ПОДЗЕМЕН	бр.	1
15	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	3
16	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф125ММ	бр.	3
17	МОНТАЖ ПХ 80/В	бр.	2
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ф32-ПОЛИАЦЕТАТ-ЗА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр.	12
19	МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф125ММ ЗА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр.	12
20	МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф125ММ-ФЛАНШОВА	бр.	1
21	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2
22	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	19
23	Доставка и монтаж свободен фланец ф125	бр.	1
24	МОНТАЖ ВРЪЗКА ФС 10 АТМ. ф125ММ	бр.	2
25	Доставка и монтаж тръби ф140/1.0-РЕ	м	285
26	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф140-РЕ	бр.	2
27	Доставка и монтаж тръби ф125/1.0-РЕ	м	946
28	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф125-РЕ	бр.	16
29	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	9
30	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	8
31	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ-ЗА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ	м	144
32	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	48
33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	13,9
34	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	1390
35	ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ,ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	8

36	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	600
<b>Общо за СМР на гравитачен въпровод</b>			
<b><u>РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВАТА</u></b>			
1	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.15М И ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	18
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	847
3	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	18
4	РАЗОРАВАНЕ С ТРАКТОРЕН ПЛУГ Н=или<20СМ, 3 ЛЕМЕЖА, 1-ПРЕМИНАВАНЕ - ТЕЖКА ПОЧВА	ДКА	22
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	847
<b>ОБЩО за РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВАТА</b>			
<b><u>ПОМПЕНА СТАНЦИЯ МОНТАЖНИ РАБОТИ</u></b>			
1	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф80	м	9
2	МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ	бр.	2
3	МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА ф80ММ	бр.	2
4	ФАСОННИ ЧАСТИ ПРИ АЦ ТРЪБИ	кг	200
5	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 1"	м	2
6	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	1
7	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 2"	бр.	1
8	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф82/89	бр.	12
9	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	12
10	НАПРАВА НА САЛНИК	бр	3
11	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	3
12	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦЕНТРОБЕЖНИ МНОГОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 0.6Т	бр.	2
13	МЕМБРАНЕН СЪД 100Л	бр.	1
14	Доставка свободен фланец 80/1/2"-2"-ексцентричен	бр.	3
15	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	12
<b>Общо за СМР на помпена станция.</b>			
<b><u>Помпена станция доставка и монтаж на машини и съоразения</u></b>			
1	ПОМПА по спецификация - Q=4.1л/с,Н=37м,N=3.31kW	бр.	2
2	ПОДЕМНА ВЕРИЖНА МАКАРА ДО 200КГ.	бр.	1
<b>Общо за МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</b>			
<b><u>ВОДОЕМ V=300М3 -СТР.РАБОТИ / СМР</u></b>			
1	ТРАНШ ИЗКОПИ С В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВ.ДО 3М - РЪЧНО	м3	316
2	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА 90М	м3	316
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	737
4	КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ	м2	830
5	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ	кг	8700
6	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-КРАН	м3	17
7	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ ,ДЪНО,ПЛОЧИ	м3	148
8	ПОЛИВАНЕ С ВОДА И ПОКРИВАНЕ СЪС ЗЕБЛО	100 м2	7
9	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ЗАКРИТИ РЕЗЕРВОАРИ 2ПЛАСТА d=2СМ	100 м2	8,8
10	Превоз бетон	курс	26
11	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30 ЗА СТЕНИ И ШАЙБИ С d>15СМ ,ДЪНО,ПЛОЧИ	м3	40,2
12	Доставка закладни части	кг	40
13	МОНТАЖ КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ И ДР. ДО 5 КГ. ВИС.ДО 15 М.	тона	0,02
14	НАМАЗВАНЕ С ПАСТА ТЕС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	100 бр.	0,1
15	ИМПРЕГНИРАЩО ПОКРИТИЕ	м2	450
16	ДЕЗИНФЕКЦИЯ РЕЗЕРВОАРИ 500 М³	бр.	1
17	ЗАВАРКА БЕТ.СТОМАНА С ПЛАНКА/ВИНКЕЛ С КАТЕТ 8 ММ. ДО 15 М.	м	1,04
18	СТОМАНЕН ХЕРМЕТИЧЕН КАПАК 70/125СМ	бр.	2
19	МОНТАЖ ГОТОВИ СЪЛБИ И ПЛОЩАДКИ ДО 0.3 Т. ВИС.ДО 15 М. С МОНТ.М-НА 1 ГР.	тона	0,06

20	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	23
21	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	4,5
22	ИЗМАЗВАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АСФАЛТОВ ЛАК - ДВУКРАТНО ДО 1М <sup>2</sup>	м2	2
23	СТОМАНЕНИ ХЕРМЕТИЧНИ ВРАТИ 90/180СМ	бр.	1
24	Доставка железан парапет	бр.	1
25	Доставка желязна стълба	тона	0,2
26	МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННИ КОМИНИ ф150/1500	бр.	5
27	Н-ВА М-Ж НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ ПЕРИМЕТЪР ДО 1200ММ	бр.	5
28	ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	70
29	ВЪНШНА ПРЪСКАНА МАЗИЛКА С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2	25
30	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ	м3	313
31	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	350
32	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ, ДЕТАИЛИ 17/17 ф100	бр.	1
33	НАПРАВА НА САЛНИК	бр.	6
34	МЕТАЛНА СТЪЛБА ОТ РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА	бр.	1
<b>Общо за СМР на ВОДОЕМ V=300М<sup>3</sup> -СТР.РАБОТИ</b>			
<b>ПОМПЕНА СТАНЦИЯ-СМР</b>			
1	ТРАНШ ИЗКОПИ С В=или<10М В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВ. ДО 3М - РЪЧНО	м3	60
2	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	50
3	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	50
4	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	3,2
5	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	4
6	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	2
7	Доставка железан парапет	бр.	1
8	Превоз бетон	курс	3
9	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАННИ ШАХТИ d>15СМ, ПЛОЧИ	м2	80
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ	кг	590
11	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С12/15-ПОДЛОЖЕН	м3	1,5
12	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН С25/30-ДЪНО, СТЕНИ, ПЛОЧА	м3	12
13	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ВОДОЕМИ И КУЛО-ВОДОЕМИ 2ПЛАСТА dV2СМ - ЗА СТЕНИ, ДЪНО	100 м2	0,9
14	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	570
15	ТЕРМЧОПАНЕЛИ 8СМ	м2	50
16	АЛУМИНИЕВА ВРАТА-ПЛЪТНА 90/200	бр.	1
17	АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРЕЦ 100/60-СТЪКЛОПАКЕТ	бр.	2
18	РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП. ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154,4, 144,6 НА 160 ММ.	м	4
19	ВЕНТ. ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗ. И СМЕТОПРОВ. ф150 ПЛОСЪК ПОКРИВИ	бр.	1
20	Н-ВА И ПОСТАВЯНЕ РЕЛЕФНИ НАДПИСИ	бр.	1
21	ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА(ГРАВИЙ)	м3	30
22	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0.5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М	м3	30
<b>Общо за СМР на помпена станция.</b>			
<b>ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с.ХЪРСОВО</b>			
<b>Вътрешни ел. инсталации</b>			
1	ДОСТАВКА ЕЛ ТАБЛО РТ-ПОМПЕНА СТАНЦИЯ / ПО СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ/	бр.	1
2	МОНТАЖ НА ЕЛ ТАБЛО НА СЕНА	бр.	1
3	Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ ЗА УРЕДИ	кг	5
4	ДОСТАВКА И М-Ж НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ	бр.	6
5	ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПО НОСАЧИ	м	30
6	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ РВС ОТКР. ПО БЕТОННА СЕНА	м	8
7	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА	м	8
8	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ ДО 6М	бр.	3
9	ДОСТАВКА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1x36 IP-65	бр.	2
10	МОНТАЖ ЛУМИН. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	2
11	ДОСТАВКА СТЕНЕН ОСОВ ВЕНТИЛ. ВЛАГОЗАЩИТЕН Q=300m3/h, 60w/230v	бр.	1

12	МОНТАЖ НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР НА СТЕНА	бр.	1
13	ДОСТ. МОНТАЖ КЛЮЧ НА СТЕНА	бр.	2
14	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ОТКРИТ С ОБИКНОВЕНИ СКОБИ СВТ ДО 4М	бр.	1
15	Д-КА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТИ ОБИКНОВЕННИ/ОТКРИТ М-Ж	бр.	1
16	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	1
	<b>Мълниезащита</b>		
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	бр.	1
2	МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТ ЕКСТУД. АЛУМ. ПРОВОДНИК Ф8мм НА НОСАЧИ ПО ФАСАДА < <<34-14-0301>>	м	2
3	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	1
4	Д-КА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ	бр.	1
5	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1
	<b>Районно /охранно/ осветление /</b>		
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	23
2	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	23
3	Д-КА И ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC В ИЗКОПИ Ф 40ММ	м	46
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА/СИГНАЛНА/ PVC ЛЕНТА С МЕТ. НИШКА В ИЗКОП	м	23
5	ДОСТАВКА СТОМ.ТР.СТЪЛБ 4М ЗА ОХРАННО ОСВЕТЛЕНИЕ- ЗА 1 ОСВ.ТЯЛО	бр.	2
6	МОНТАЖ СТОМ.ТР.СТЪЛБ 4М ЗА ОХРАННО ОСВЕТЛЕНИЕ- ЗА 1 ОСВ.ТЯЛО	бр.	2
7	ДОСТ. И М-Ж ОСВЕТИТЕЛ ЗА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ SON+50W	бр.	2
8	ДОСТАВКА КАБЕЛ-1,0kV ТИП СВТ 3 X 1.5 MM <sup>2</sup>	м	36
9	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА	м	37
10	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X 1,5 MM <sup>2</sup>	бр.	4
11	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6ММ	бр.	12
12	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	1
13	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1
	<b>ВОДОЕМ с. РУЖИЦА</b>		
	<b>Вътрешни ел. инсталации</b>		
1	ДОСТАВКА ЕЛ ТАБЛО Т-автоматика / ПО СХЕМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ/	бр.	1
2	МОНТАЖ НА ЕЛ ТАБЛО НА СТЕНА	бр.	1
3	Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМ К-ЦИИ ЗА УРЕДИ	кг	7
4	ДОСТАВКА И М-Ж НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ	бр.	7
5	ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИЦИ ПО НОСАЧИ	м	40
6	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ PVC ОТКР. ПО БЕТОННА СТЕНА	м	4
7	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА	м	4
	<b>Мълниезащита</b>		
1	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА ДО 4 М	бр.	1
2	МОНТАЖ ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА-ОТ ЕКСТУД. АЛУМ. ПРОВОДНИК Ф8мм НА НОСАЧИ ПО ФАСАДА	м	2
3	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	1
4	Д-КА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ	бр.	1
5	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр.	1
	<b>ПОДОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 1,0kV</b>		
1	ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА	км.	0,532
2	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8X0,4	м	71
3	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1X0,4	м	198
4	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВ И ТРАМБ 3 КАТ 1,1X0,4	м	52
5	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 1 КАТ 1,3X0,4	м	211
6	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА Ф 90	м	10
7	ПОЛАГАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ТРЪБИ PVC В ИЗКОП	м	10
8	ДОСТАВКА СТОМАНЕНА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 1 1/2"	м	4
9	МОНТАЖ НА ИЗЛАЗНИ ТРЪБИ /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБИТЕ/ С 1 1/2" С БОЯДИСВАНЕ	м	4
10	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ ПРЕСЯТА ПРЪСТ	м	522
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА/СИГНАЛНА/ PVC ЛЕНТА С МЕТ. НИШКА В ИЗКОП	м	532
12	ДОСТАВКА КАБЕЛ 1,0kV ТИП САВТ 3X25+16мм2	м	572
13	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП 1,0KV САВТ 3X25+16MM2	м	522
14	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ 1KV САВТ 3X25+16MM2	м	18
15	Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН 3X25+16MM2	бр.	2

16		СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 25MM2	бр.	8
17		ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОБИ НА КАБЕЛ	бр.	1
18		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЕЛКИ НАДПИСНИ	бр.	2
19		НАПРАВА РЕПЕРИ	бр.	14
		ОБЩО СМР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.РУЖИЦА		
		ПЕЧАЛБА до 10%		
		ДДС 20%		
		ВСИЧКО с включен ДДС и печалба		